

— Gegenseite
opposite

Klinkenhalter bei HF 3S
Rechteckstopfen bei HLNT
safety catch holder at HF 3S
rectangle plug at HLNT


(A) with extensions
(B) min. height of the ceiling

max. statische Kraefte + Momente je Saeule
max. static forces + power moments per column
 $F_z = 18000 \text{ N}$
 $M_x = 11\,080\,500 \text{ Nmm}$
 $M_y = 12\,825\,000 \text{ Nmm}$



+ Hydraulikleitungen
hydraulic hose

Betonqualiteit min. C20/25
normal bewehrt
quality of concrete C20/25
normal armouring



Die Mindestverankerungstiefe des Duebels beachten.
Mit Estrich/Fliesen sind laengere Duebel einzusetzen.
Die Montagevorschrift des Duebelherstellers beachten.
Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements use longer dowels.
Observe the regulation of the dowel manufacturer

Bausatz an der Bediensäule bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 Absicherung: 16 Ampere traeger
 Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²
 Druckluft für Energiesatz: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
 Energieset(s) (falls vorhanden) muessen extern versorgt werden
 Prepared by customer at the operating column:
 power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 fuse: 16 Ampere, time lag
 cable: approx.2m, 5x 2.5m²
 air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar
 energy set (if available) must be supplied externally

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfaehigkeit: 3000kg
capacity: 3000kg

(3D CAD-Modell)				 Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation	
-	-	-	-	Datum	Name	HL 2.30 NT DT HF 3S 3000 DT Doppel-Teleskoptragarme (DT)	
-	-	-	-	Bearb.	06.05.2013	MG	
-	-	-	-	Gepr.			
-	-	-	-				
-	-	-	-				
b	E-Set ext. Versorg.	10.01.22	MH	 Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de		Zeichnungsnummer / drawing number	
a	HF 3S hinzu	28.01.19	MH			7362_NB	
ind.	Aender. / modification	Datum	Name				